



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

от 29 октября 2019 г.

РЕШЕНИЕ

№ 381-УПД

Об утверждении проектной документации, включая смету «Строительство газораспределительной сети для деревни Марушкино и садоводческих некоммерческих товариществ, в т.ч. «Толстопальцево-5» (корректировка)» по адресу: дер. Марушкино, поселение Марушкинское (Новомосковский административный округ города Москвы)

Утвердить разработанные АО «Мосэкострой», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 19 сентября 2019 г. рег. № 77-1-1-3-025081-2019 (дело № 5693-19/МГЭ/8494-4/8)):

1. Проектную документацию (с учетом корректировки) «Строительство газораспределительной сети для деревни Марушкино и садоводческих некоммерческих товариществ, в т.ч. «Толстопальцево-5» (корректировка)», предусматривающую изменение: протяженности, планово-высотного положения газопровода; способа прокладки участков газопровода с открытого на закрытый способ (методом горизонтального направленного бурения); увеличения протяженности закрытой прокладки газопровода при пересечении с железной дорогой; фундаментов под ГРПШ №1, №2.

2. Основные технико-экономические показатели:

Газораспределительная сеть с прокладкой подземного газопровода:	
- высокого давления I категории до 1,2 МПа из стальных труб 108x5,0 мм	8,4 м
- высокого давления II категории до 0,6 МПа из полиэтиленовых труб 160x14,6 мм	2256,7 м
- среднего давления до 0,1 МПа из полиэтиленовых труб 225x20,5 мм	10,0 м
- высокого давления I категории до 1,2 МПа из стальных труб 108x5,0 мм	3,0 м
- высокого давления II категории до 0,6 МПа из стальных труб 159x4,5, 108x4,0 мм	5,0 м
- среднего давления до 0,1 МПа из стальных труб 219x4,5 мм, 108x4,0 мм	2,5 м
Пункт редуцирования газа шкафного типа	2 шт.
Газораспределительная сеть по территории СНТ «Толстопальцево-5» с прокладкой подземного газопровода среднего давления до 0,1 МПа из полиэтиленовых труб 225x12,8 мм, 110x6,3 мм, 63x5,8 мм	7090,0 м
Продолжительность строительства	9,5 мес.

3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

а) в базисном уровне цен 2000 года с НДС

СМР	9 285,86	тыс. руб.
Оборудование	366,88	тыс. руб.
Прочие затраты	3 891,49	тыс. руб.
Всего	13 544,23	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	2 141,05	тыс. руб.
НДС	2 209,98	тыс. руб.

б) в текущем уровне цен августа 2019 г. с НДС

СМР	70 599,13	тыс. руб.
Оборудование	1 614,31	тыс. руб.
Прочие затраты	18 560,16	тыс. руб.
Всего	90 773,60	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	8 669,23	тыс. руб.
НДС	14 867,79	тыс. руб.

Кроме того:

Затраты на продувку газопровода газом (без НДС) – 370,94 тыс. руб.

4. Признать утратившим силу решение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 19 мая 2017 г. № 90-УПД «Об утверждении проектной документации, включая смету «Строительство газораспределительной сети для деревни Марушкино и садоводческих некоммерческих товариществ в т.ч. «Толстопальцево-5» по адресу: деревня Марушкино, Марушкинское поселение (Новомосковский административный округ города Москвы)».

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: ДРНТ - 3 экз.