

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2025 г. № 969-ПП

Об утверждении проекта планировки территории части производственной зоны № 30 «Коломенское»

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы», от 30 апреля 2019 г. № 449-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территории в городе Москве», от 22 марта 2022 г. № 438-ПП «О реализации положений пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Москвы постановляет:

- 1. Утвердить проект планировки территории части производственной зоны № 30 «Коломенское» (приложение 1).
- 2. Включить в состав природных и озелененных территорий Южного административного округа города Москвы участки территории общей площадью **4,31 га,** образовав объект природного комплекса № 296 «Бульвар от проектируемого проезда № 1250б до 1-го Котляковского переулка» и установив его границы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
- 3. Включить в состав природных и озелененных территорий Южного административного округа города Москвы участок территории площадью **0,26 га,** образовав объект природного комплекса № 297 «Сквер

вдоль 2-го Котляковского переулка» и установив его границы согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- 4. Включить в состав природных и озелененных территорий Южного административного округа города Москвы участок территории площадью **0,45 га,** образовав объект природного комплекса № 298 «Сквер рядом с образовательным центром на проектируемом проезде № 319» и установив его границы согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
- 5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 января 1999 г. № 38 «О проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий» (в редакции постановления Правительства Москвы от 7 ноября 2024 г. № 2517-ПП), дополнив раздел «Южный АО» приложения 1 к постановлению пунктами 296, 297, 298 в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
- 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства **Ефимова В.В.**



С.С.Собянин

Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 29 апреля 2025 г. № 969-ПП

Проект планировки территории части производственной зоны № 30 «Коломенское»

1. Положение о планировке территории

1.1. Пояснительная записка

Территория в границах подготовки проекта планировки территории площадью 115,50 га расположена в районах Москворечье-Сабурово, Царицыно и Нагорном районе города Москвы и ограничена:

- с севера проектируемыми проездами № 12506, 3673A, 7510, 7511;
- с востока улицей Москворечье, 2-м Котляковским переулком;
- с юга Котляковской улицей;
- с запада Каширским проездом, 1-м Котляковским переулком.

Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется по магистральной улице районного значения — Каширскому проезду, по улицам местного значения — 1-му Котляковскому переулку, 2-му Котляковскому переулку, 1-му Варшавскому проезду, Котляковской улице и улице Москворечье.

Обслуживание проектируемой территории скоростным внеуличным транспортом осуществляется Павелецким направлением Московской железной дороги, ближайшая станция «Варшавская», 2-й линией Московских центральных диаметров, ближайшая станция «Москворечье», Замоскворецкой линией метрополитена, ближайшие станции «Варшавская», «Кантемировская», «Каширская».

В границах подготовки проекта планировки территории расположены: административно-деловые, торгово-бытовые, коммунально-складские, жилищно-коммунальные, промышленные, смешанные производственные и смешанные общественно-производственные объекты.

В границах подготовки проекта планировки территории расположены: красные линии, границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений, границы линий застройки, границы объектов природного комплекса, границы технических зон метрополитена, границы внеуличных пешеходных переходов, границы зон транспортных коммуникаций.

Проектом планировки территории предусматривается строительство и реконструкция объектов капитального строительства суммарной поэтажной площадью — 1927,08 тыс.кв.м, включая жилую застройку — 1381,31 тыс.кв.м (в

том числе для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве — 55,00 тыс.кв.м), нежилую застройку — 545,77 тыс.кв.м (№ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства на чертеже «Планировочная организация территории»), в том числе:

- строительство высотного общественно-жилого градостроительного комплекса (далее ВГК) № 1 в составе: многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1825 мест в период мобилизации и в военное время, с установкой электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях на кровле здания суммарной поэтажной площадью 162,69 тыс.кв.м (зона № 1.1) и офисного здания с подземным гаражом суммарной поэтажной площадью 173,00 тыс.кв.м (зона № 20.1);
- строительство ВГК № 2 с подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 760 мест в период мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 68,25 тыс.кв.м (зона № 2.1);
- строительство ВГК № 3 в составе: многоквартирного дома со встроеннопристроенными нежилыми помещениями И подземным гаражом приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1845 мест в период мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 164,09 тыс.кв.м (зона № 3.1), многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 3340 мест в период мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 121,07 тыс.кв.м (зона № 4.1) и реконструируемого здания центра суммарной поэтажной площадью медицинского (реконструкция с перепрофилированием существующего здания по адресу: город Москва, Варшавский проезд, дом 2, корпус 1) (зона № 26.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1400 мест в период мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 74,00 тыс.кв.м (зона № 5.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом суммарной поэтажной площадью 63,18 тыс.кв.м (зона № 6.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1400 мест в период

мобилизации и в военное время, с установкой электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях на кровле здания суммарной поэтажной площадью 74,00 тыс.кв.м (зона № 7.1);

- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом суммарной поэтажной площадью 41,33 тыс.кв.м (зона № 8.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1310 мест в период мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 70,09 тыс.кв.м (зона № 9.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 2070 мест в период мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 108,16 тыс.кв.м (зона № 10.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1828 мест в период мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 97,03 тыс.кв.м (зона № 11.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1985 мест в период мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 104,17 тыс.кв.м (зона № 12.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве суммарной поэтажной площадью 55,00 тыс.кв.м (зона № 13.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 2540 мест в период мобилизации и в военное время, с установкой электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях на кровле здания суммарной поэтажной площадью 80,88 тыс.кв.м (зона № 14.1);
- строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1860 мест в период

мобилизации и в военное время суммарной поэтажной площадью 97,37 тыс.кв.м (зона № 15.1);

- строительство здания образовательной организации (дошкольное образование) на 350 мест суммарной поэтажной площадью 6,22 тыс.кв.м (зона № 16.1);
- строительство здания образовательной организации на 2050 мест (дошкольное образование на 700 мест, общее образование на 1350 мест) суммарной поэтажной площадью 39,44 тыс.кв.м (зона № 17.1);
- строительство офисного здания с подземным гаражом суммарной поэтажной площадью 104,78 тыс.кв.м (зона № 18.1);
- строительство торгово-офисного центра с физкультурнооздоровительным комплексом (далее – ФОК) и подземным гаражом суммарной поэтажной площадью 104,50 тыс.кв.м (зона № 19.1);
- строительство досугового центра с ФОК и подземным гаражом суммарной поэтажной площадью 4,00 тыс.кв.м (зона № 21.1);
- строительство здания поликлиники суммарной поэтажной площадью 14,18 тыс.кв.м (зона № 22.1);
- строительство многофункционального общественно-делового комплекса суммарной поэтажной площадью 4,78 тыс.кв.м (зона № 23.1);
- строительство технопарка с установкой электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях на кровле здания суммарной поэтажной площадью 90,00 тыс.кв.м (зона № 24.1);
- перебазирование объекта жилищно-коммунального хозяйства, расположенного по адресу: город Москва, 1-й Варшавский проезд (зона № 25.1);
- строительство 5 распределительных трансформаторных подстанций (далее РТП) суммарной поэтажной площадью 0,45 тыс.кв.м (зоны № 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1);
 - строительство объекта коммунального обслуживания (зона № 32.1).

Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по развитию транспортного обслуживания территории (№ участка территории на чертеже «Планировочная организация территории»), в том числе:

- строительство магистральной улицы районного значения бокового проезда вдоль проектируемого проезда № 1250 с переменной шириной в красных линиях 37-50 м, протяженностью 1,25 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участки № 49, 61);
- строительство магистральной улицы районного значения бокового проезда вдоль Котляковской улицы с переменной шириной в красных линиях 37-40 м, протяженностью 1,25 км (участки № 54, 55, 57, 58, 60, 63);

- строительство магистральной улицы районного значения Котляковской улицы в ширине красных линий 40,0 м, протяженностью 0,20 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 59);
- строительство улицы местного значения проектируемого проезда от Каширского проезда до 2-го Котляковского переулка в ширине красных линий 15,0 м, протяженностью 0,26 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 46);
- строительство улицы местного значения проектируемого проезда в ширине красных линий 15,0 м, протяженностью 0,25 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 47);
- строительство улицы местного значения проектируемого проезда № 3692 на участке от 2-го Котляковского переулка до 1-го Варшавского проезда в ширине красных линий 15,0 м, протяженностью 0,25 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 48);
- реконструкция улицы местного значения проектируемого проезда № 3692 в ширине красных линий 18,50 м, протяженностью 0,12 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 50);
- строительство улицы местного значения проектируемого проезда в ширине красных линий 16,0 м, протяженностью 0,11 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 51);
- строительство улицы местного значения проектируемого проезда от Каширского проезда до проектируемого проезда № 3692 в ширине красных линий 15,0 м, протяженностью 0,25 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 52);
- строительство улицы местного значения на участке от 2-го Варшавского проезда до бокового проезда Котляковской улицы в ширине красных линий 15,0 м, протяженностью 0,21 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 53);
- строительство улицы местного значения проектируемого проезда с переменной шириной в красных линиях 16-32 м, протяженностью 0,20 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 56);
- реконструкция улицы местного значения проектируемого проезда № 3673а протяженностью 0,12 км (уточняется на последующих стадиях проектирования) (участок № 62).

В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания проектом планировки территории предусматривается формирование дворовых территорий на участках общественно-жилой застройки в соответствии с концепцией «Мой комфортный двор». Размещение наземных парковок на участках общественно-жилой застройки не допускается, за исключением мест

для временной остановки машин (для посадки/высадки, такси, экстренных служб, службы доставки, маломобильных групп населения).

Назначение и места размещения наземных парковок, а также необходимость обустройства остановок наземного городского пассажирского транспорта в границах красных линий улично-дорожной сети с окончательным их местоположением и параметрами, в том числе необходимость обустройства заездных карманов, параметры тротуаров, размещение наземных пешеходных переходов определяются проектом организации дорожного движения (далее – ПОДД) на последующих стадиях проектирования.

Реализация мероприятий по развитию транспортного обслуживания территории осуществляется застройщиком в установленном порядке в соответствии с ПОДД.

Предложения по обслуживанию проектируемой территории наземным городским пассажирским транспортом с учетом корректировки существующих маршрутов и организации новых с указанием частоты движения и расчета выпуска подвижного состава на маршруты с уточнением мест размещения остановок разрабатываются при реализации проекта планировки территории (при необходимости).

Размещение остановок наземного городского пассажирского транспорта предусматривается в границах красных линий улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами.

Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории, в том числе водоснабжение:

- переустройство сети дождевой канализации Ду 1000 мм, протяженностью 0.72 км (уточняется на последующих стадиях проектирования);
- переустройство сети дождевой канализации Ду 1500 мм, протяженностью 0.34 км (уточняется на последующих стадиях проектирования).

Мероприятия по инженерному обеспечению территории (в том числе по перекладке, переустройству реконструкции существующих сетей потребителей) сохранением обеспечения параметры инженерных коммуникаций определяются и уточняются на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих присоединение планируемых объектов организаций на капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, сетям связи.

На следующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на сохранность и эксплуатационную надежность

существующих инженерных коммуникаций или вынос объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зону проведения работ.

В целях реализации планировочных решений потребуется осуществить мероприятия по освобождению территории в установленном законом порядке.

В целях реализации мероприятий проекта планировки территории потребуется осуществить мероприятия по охране окружающей среды (№ участка территории на чертеже «Планировочная организация территории»), в том числе:

- разработка проектов по прекращению существования санитарнозащитных зон (далее – СЗЗ) от комбината, расположенного по адресу: город Москва, 1-й Варшавский проезд, дом 2, дорожно-эксплуатационной базы, расположенной по адресу: город Москва, 1-й Варшавский проезд, владение 5, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, строение 26, промышленного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, автотехцентра, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, строение 6, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, строение 19;
- C33 разработка проектов ДЛЯ производственного расположенного по адресу: город Москва, 1-й Варшавский проезд, дом 6, автобазы, расположенной по адресу: город Москва, 1-й Котляковский переулок, владение 1А, продовольственной базы, расположенной по адресу: город Москва, 1-й Котляковский переулок, владение 4А, оптового продуктового рынка, расположенного по адресу: город Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1, строение 10, производственно-технической базы, расположенной по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 12, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 6, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 8, строения 2, 3, 4, склада, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 6А, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 4, объекта по обслуживанию транспорта, расположенного по адресу: город Москва, 2-й Варшавский проезд, владение 1, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 6А;
- разработка проектов СЗЗ для планируемых к размещению нежилых объектов капитального строительства (участки № 18, 19, 20, 24, 25, 73);
- установка шумозащитного экрана протяженностью 960 м, высотой 8 м вдоль железнодорожных путей Павелецкого направления Московской железной дороги (мероприятия за границей проекта планировки территории);

- установка некапитальных конструкций и шумозащитного экрана высотой 6 м и протяженностью 300 м (уточняется на последующих стадиях проектирования) на участке коммунальной базы, расположенной по адресу: город Москва, 2-й Котляковский переулок, дом 12.

Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по благоустройству территории (№ участка территории на чертеже «Планировочная организация территории»), в том числе:

- благоустройство и озеленение участков природных и озелененных территорий общей площадью 5,02 га (участки № 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45);
- благоустройство и озеленение внутриквартальных территорий, в том числе устройство пешеходных зон, проездов, общей площадью 3,51 га (участки N 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76);
- размещение спортивного ядра образовательной организации (участок № 33).

1.2. Таблица «Участки территории и зоны планируемого размещения объектов капитального строительства»

к чертежу «Планировочная организация территории»

Участки т	ерритории	разм объ капит	анируемого ещения ьектов гального тельства			гики размещаемых ального строитель		Примечание, емкость/	
№ участка на чертеже	Площадь участка, га	№ зоны на чертеже	на чертеже зоны, га 3 4 5		Суммарная поэтажная площадь, тыс.кв.м	Использование подземного пространства	Гостевые, приобъектные автостоянки (наземные), машино-места	емкость/ мощность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом в составе ВГК № 1, в том числе:	162,69			Емкость подземного гаража – 423 машино-места. Приспособление	
				- жилая часть	145,95			гаража под защитное	
				- нежилая часть, в том числе:	16,74			сооружение гражданской	
	2.26	1.1	2.26	помещения предприятий торговли	не менее 1,00	Технические		обороны «укрытие» - 1825	
1	3,26	1.1	3,26	помещения объектов спорта	не менее 3,50	помещения, гараж	-	мест. Установка электросирены	
				помещения дворца детско- юношеского творчества	не менее 0,31	Тараж		оповещения на кровле	
				помещения детской школы искусств	не менее 0,28			многоквартирного дома.	
				помещения предприятий бытового обслуживания	не менее 0,65			Дворец детско- юношеского творчества – 10 мест; Детская школа искусств – 20 мест	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ВГК № 2 с подземным гаражом, в том числе:	68,25			Емкость подземного
				- жилая часть	60,69			гаража — 181
				- нежилая часть, в том числе:	7,56	Технические		машино-место. Приспособление
2	0,88	2.1	0,88	помещения предприятий общественного питания	не менее 0,77	помещения,	-	гаража под защитное
				помещения объектов спорта	не менее 3,00	T up us.		сооружение гражданской обороны «укрытие» - 760 мест
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом в составе ВГК № 3, в том числе:	164,09	Технические		Емкость подземного гаража – 451 машино-место. Приспособление
3	1,90	3.1	1,90	- жилая часть	147,43	помещения,	-	гаража под
				- нежилая часть, в том числе:	16,66	гараж		защитное
				помещения предприятий торговли	не менее 1,00			сооружение гражданской
				помещения объектов культуры и досуга	не менее 1,50			обороны «укрытие» - 1845 мест
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом в составе ВГК № 3, в том числе:	121,07			Емкость подземного гаража – 307 машино-мест. Приспособление
				- жилая часть	108,63			гаража под
				- нежилая часть, в том числе:	12,44			защитное сооружение
4	1,53	4.1	1,53	помещения дворца детско- юношеского творчества	не менее 1,02	помещения,	-	гражданской обороны «укрытие» - 3340
			помещения детской школы искусств	не менее 0,93			мест. Дворец детско- юношеского творчества – 34 места; Детская школа искусств – 68 мест	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом, в том числе:	74,00	- Технические		Емкость подземного гаража – 285 машино-мест. Приспособление
5	1,42	5.1	1,42	- жилая часть	69,92	помещения,	-	гаража под защитное
				- нежилая часть, в том числе:	4,08	гараж		сооружение
				помещения предприятий торговли	не менее 1,00			гражданской обороны «укрытие» - 1400 мест
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом, в том числе:	63,18	_		Емкость
			1	- жилая часть	60,33	Технические	-	подземного
6	6 1,35	6.1	.1 1,35	- нежилая часть, в том числе:	2,85	помещения,		гаража – 270
				помещения предприятий бытового обслуживания	не менее 0,31	– гараж		машино-мест
				помещения объектов культуры и досуга	не менее 0,53			
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом, в том числе:	74,00			Емкость подземного гаража – 320 машино-мест. Приспособление
				- жилая часть	69,92			гаража под защитное
7	1,40	7.1	1,40	- нежилая часть, в том числе:	4,08	Технические помещения,	-	сооружение гражданской
				помещения предприятий бытового обслуживания	не менее 0,53	гараж		обороны «укрытие» - 1400 мест. Установка
			помещения предприятий общественного питания	не менее 0,63			электросирены оповещения на кровле многоквартирного дома	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.07	0.1	1.07	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом, в том числе:	41,33	Технические		Емкость подземного
8	1,07	8.1	1,07	- жилая часть	38,66	помещения,	-	гаража – 189
				- нежилая часть, в том числе:	2,67	гараж		машино-мест
				помещения предприятий бытового обслуживания	не менее 0,31			
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом, в том числе:	70,09	- Технические		Емкость подземного гаража – 293 машино-места. Приспособление
9	1,45	9.1	1,45	- жилая часть	65,28	помещения,	-	гаража под защитное сооружение
				- нежилая часть, в том числе:	4,81			гражданской обороны
				помещения предприятий торговли	не менее 1,00			«укрытие» - 1310 мест
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом, в том числе:	108,16	- Технические		Емкость подземного гаража – 456 машино-мест. Приспособление
10	1,86	10.1	1,86	- жилая часть	103,46			гаража под
10	1,00	10.1	1,80	- нежилая часть, в том числе:	4,70	помещения, гараж	-	защитное
				помещения объектов культуры и досуга	не менее 1,00	Тириж		сооружение гражданской обороны
				помещения объектов спорта	не менее 1,00			ооороны «укрытие» - 2070 мест
11	1,73	11.1	1,62	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом, в том числе:	97,03	Технические помещения, гараж	-	Емкость подземного гаража – 431 машино-место. Приспособление
				- жилая часть	92,70			гаража под защитное

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- нежилая часть, в том числе:	4,33			сооружение
				помещения предприятий	не менее 1,00			гражданской
				торговли		_		обороны «укрытие» - 1828
								«укрытие» - 1626 мест.
				помещения центра творчества	не менее 1,77			Центр творчества –
								133 места
				Многоквартирный дом со				
				встроенно-пристроенными	104.15			Емкость
				нежилыми помещениями и	104,17			подземного гаража – 377
				подземным гаражом, в том				машино-мест.
				числе:	99,05	-		Приспособление
12	1,79	12.1	1.74	- жилая часть - нежилая часть, в том числе:	5,12	Технические		гаража под
12	1,/9	12.1	1,74	помещения предприятий		помещения, гараж	-	защитное
				торговли	не менее 0,88	Тараж		сооружение гражданской
				помещения предприятий общественного питания	не менее 0,73			обороны
				помещения объектов культуры		7		«укрытие» - 1985 мест
				и досуга	не менее 0,53			MECI
				Многоквартирный дом со				
				встроенно-пристроенными				
				нежилыми помещениями и	55,00	Технические		Емкость
13	2,00	13.1	2,00	подземным гаражом, в том		помещения,	_	подземного
	2,00	13.1	2,00	числе:	50,00	гараж		гаража – 260 машино-мест
						-		
				- нежилая часть	5,00			
				Многоквартирный дом со				Емкость
				встроенно-пристроенными	00.00			подземного
				нежилыми помещениями и	80,88			гаража – 308
				подземным гаражом, в том				машино-мест. Приспособление
				числе:		Технические		гаража под
14	1,62	14.1	1,62			помещения,	-	защитное
						гараж		сооружение
				- жилая часть	76,84			гражданской
					,			обороны
								«укрытие» - 2540
								мест. Установка

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- нежилая часть, в том числе:	4,04			электросирены оповещения на
				помещения предприятий торговли	не менее 0,77			кровле многоквартирного
				помещения объектов спорта	не менее 1,00			дома
				помещения предприятий общественного питания	не менее 0,75			
				Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом, в том числе:	97,37			Емкость подземного гаража – 334 машино-места. Приспособление
1.5	1.71	15.1	1.71	- жилая часть	92,80	Технические		гаража под
15	1,71	15.1	1,71	- нежилая часть, в том числе:	4,57	помещения, гараж	-	защитное
				помещения предприятий бытового обслуживания	не менее 0,64			сооружение гражданской обороны «укрытие» - 1860
				помещения объектов спорта	не менее 1,00			мест
16	1,12	16.1	1,12	Здание образовательной организации (дошкольное образование)	6,22	Технические помещения	-	350 мест
17	3,87	17.1	3,87	Здание образовательной организации (дошкольное образование и общее образование)	39,44	Технические помещения	-	2050 мест (дошкольное образование – 700 мест, общее образование – 1350 мест)
18	0,87	18.1	0,87	Офисное здание с подземным гаражом	104,78	Технические помещения, гараж	-	Емкость подземного гаража – 550 машино-мест
19	2,33	19.1	2,33	Торгово-офисный центр с ФОК, в том числе:	104,50	Технические	_	Емкость подземного
19	2,33	17.1	2,33	ФОК	не менее 7,50	помещения, гараж	-	гаража – 607 машино-мест

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1,37	20.1	1,37	Офисное здание с подземным гаражом в составе ВГК № 1	173,00	Технические помещения, гараж	-	Емкость подземного гаража – 909 машино-мест
21	0,55	21.1	0,55	Досуговый центр с ФОК, в том числе:	4,00	Технические	-	-
				ФОК	не менее 2,50	помещения		
22	0,83	22.1	0,83	Поликлиника	14,18	Технические помещения	21	Емкость определяется в соответствии с медико- технологическим заданием
				Многофункциональный общественно-деловой комплекс, в том числе:	4,78			Дворец детско- юношеского
23	0,43	23.1	0,43	объекты городских служб	не менее 2,22	Технические		творчества – 45
23	0,43	23.1	0,43	помещения дворца детско- юношеского творчества	не менее 1,34	помещения	-	мест; Детская школа
				помещения детской школы искусств	не менее 1,22			искусств – 89 мест
24	3,24	24.1	2,20	Технопарк	90,00	Технические помещения	-	Установка электросирены оповещения на кровле здания
25	0,15	25.1	0,15	Объект жилищно- коммунального хозяйства	Определяется на последующей стадии проектирования в соответствии с действующими нормативами	-	-	-
26	0,36	26.1	0,36	Медицинский центр в составе ВГК № 3	4,42	Технические помещения	-	-
27	0,05	27.1	0,05	РТП	0,09	В соответствии с технологическими требованиями	-	-
28	0,04	28.1	0,04	РТП	0,09	В соответствии с	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						технологически-		
						МИ		
						требованиями		
						В соответствии с		
29	0,03	29.1	0,03	РТП	0,09	технологически-	-	-
			Í			МИ		
						требованиями		
						В соответствии с		
30	0,03	30.1	0,03	РТП	0,09	технологически-	-	-
						ми требованиями		
						В соответствии с		
						технологически-		
31	0,07	31.1	0,07	РТП	0,09	МИ	-	-
						требованиями		
					Определяется на			
32	0,06	32.1	0,06	Объект коммунального	последующей	_	_	_
32	0,00	32.1	0,00	обслуживания	стадии	_	_	_
					проектирования			
								Спортивное ядро
33	1,16	-	-	-	-	-	-	образовательной
2.4	0.00							организации
34	0,80	-	-	-	-	-	-	-
35	0,43	-	-	-	-	-	-	-
36	0,26	-	-	-	-	-	-	-
37	0,28	-	-	-	-	-	-	-
38	0,44	-	-	-	-	-	-	-
39	0,21	-	-	-	-	-	-	-
40	0,57	-	-	-	-	-	-	-
41 42	0,38 0,32	-	-	-	-	-	-	-
42		-	-	-	-	-	=	-
	0,42	-	-	-	-	-	-	-
44	0,46	-	-	-	-	-	-	-
45 46	0,45	-	-	-	-	-	-	-
46		-	-	-	-	-	-	-
47	0,36 0,38	-	-	-	-	-	-	-
48	0,38	-		-	-	 	-	
50		-	-	-	-	-	-	-
50	0,30 0,18	-	-	-	-	-	-	-
31	0,18	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	0,36	-	-	-	-	-	-	-
53	0,31	-	-	-	-	-	-	-
54	0,28	-	-	-	-	-	-	-
55	0,35	-	-	-	-	-	-	-
56	0,32	-	-	-	-	-	-	-
57	1,83	-	-	-	-	-	-	-
58	1,81	-	-	-	-	-	-	-
59	0,82	-	-	-	-	-	-	-
60	0,89	-	-	-	-	-	-	-
61	5,27	-	-	-	-	-	-	-
62	0,18	-	-	-	-	-	-	-
63	0,35	-	-	-	-	-	-	-
64	0,02	-	-	-	-	-	-	-
65	0,31	-	-	-	-	-	-	-
66	0,16	-	-	-	-	-	-	-
67	0,86	-	-	-	-	-	-	-
68	0,19	-	-	-	-	-	-	-
69	0,05	-	-	-	-	-	-	-
70	0,19	-	-	-	-	-	-	-
71	0,34	-	-	-	-	-	-	-
72	0,09	-	-	-	-	-	-	-
73	0,09							
74	0,01	-	-	-	-	-	-	-
75	0,85	-	-	-	-	-	-	-
76	0,44	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Таблица «Положения об очередности планируемого развития территории»

	Наименование мероприятия			Этаг	ты реализа	щии
№ п/п	(номера участка территории, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на чертеже «Планировочная организация территории»)	Единицы измерения	Всего	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство объектов капитального строительства:	тыс. кв.м	1927,08	328,12	1056,69	542,27
1.1	Объекты жилого назначения, в том числе:	тыс. кв.м	1381,31	233,25	610,39	537,67
1.1.1	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1825 мест в период мобилизации и в военное время, с установкой электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях на кровле здания, в составе ВГК № 1 (зона № 1.1)	тыс. кв.м	162,69	-	162,69	-
1.1.2	ВГК № 2 с подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 760 мест в период мобилизации и в военное время (зона № 2.1)	тыс. кв.м	68,25	-	68,25	-
1.1.3	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1845 мест в период мобилизации и в военное время, в составе ВГК № 3 (зона № 3.1)	тыс. кв.м	164,09	-	-	164,09

1	2	3	4	5	6	7
1.1.4	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 3340 мест в период мобилизации и в военное время, в составе ВГК № 3 (зона № 4.1)	тыс. кв.м	121,07	-	-	121,07
1.1.5	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1400 мест в период мобилизации и в военное время (зона № 5.1)	тыс. кв.м	74,00	-	-	74,00
1.1.6	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом (зона № 6.1)	тыс. кв.м	63,18	1	-	63,18
1.1.7	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с приспособлением его под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» на 1400 мест в период мобилизации и в военное время, с установкой электросирены региональной системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях на кровле здания (зона № 7.1)	тыс. кв.м	74,00	-	-	74,00
1.1.8	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом (зона № 8.1)	тыс. кв.м	41,33	-	-	41,33
1.1.9	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом с	тыс. кв.м	70,09	-	70,09	-

1	2	3	4	5	6	7
	приспособлением его под					
	защитное сооружение					
	гражданской обороны					
	«укрытие» на 1310 мест в					
	период мобилизации и в					
	военное время (зона № 9.1)					
	Многоквартирный дом со					
	встроенно-пристроенными					
	нежилыми помещениями и					
	подземным гаражом с					
1.1.10	приспособлением его под	тыс. кв.м	108,16	_	108,16	_
1.1.10	защитное сооружение	TBIC. KB.M	100,10		100,10	
	гражданской обороны					
	«укрытие» на 2070 мест в					
	период мобилизации и в					
	военное время (зона № 10.1)					
	Многоквартирный дом со					
	встроенно-пристроенными					
	нежилыми помещениями и					
	подземным гаражом с					
1.1.11	приспособлением его под	тыс. кв.м	97,03	_	97,03	_
1,1,1	защитное сооружение	12101 1121111	,,,,,,		,,,,,,	
	гражданской обороны					
	«укрытие» на 1828 мест в					
	период мобилизации и в					
	военное время (зона № 11.1)					
	Многоквартирный дом со					
	встроенно-пристроенными					
	нежилыми помещениями и					
	подземным гаражом с					
1.1.12	приспособлением его под	тыс. кв.м	104,17	-	104,17	_
	защитное сооружение					
	гражданской обороны					
	«укрытие» на 1985 мест в					
	период мобилизации и в военное время (зона № 12.1)					
	Многоквартирный дом со					
	встроенно-пристроенными					
	нежилыми помещениями и					
	подземным гаражом в целях					
1.1.13	реализации Программы	тыс. кв.м	55,00	55,00	-	-
	реновации жилищного фонда					
	в городе Москве					
	(зона № 13.1)					
	Многоквартирный дом со					
	встроенно-пристроенными					
	нежилыми помещениями и					
1.1.14	подземным гаражом с	тыс. кв.м	80,88	80,88	_	_
	приспособлением его под	1212. 112.111	20,00	55,55		
	защитное сооружение					
	гражданской обороны					
<u> </u>	- panganenon ocoponii	ı		L	L	<u> </u>

1	2	3	4	5	6	7
	«укрытие» на 2540 мест в					
	период мобилизации и в					
	военное время, с установкой					
	электросирены региональной					
	системы оповещения					
	населения города Москвы о					
	чрезвычайных ситуациях на					
	кровле здания (зона № 14.1)					
	Многоквартирный дом со					
	встроенно-пристроенными					
	нежилыми помещениями и					
	подземным гаражом с					
1.1.15	приспособлением его под	тыс. кв.м	07.27	97,37		
1.1.13	защитное сооружение		97,37	97,37	-	-
	гражданской обороны					
	«укрытие» на 1860 мест в					
	период мобилизации и в					
	военное время (зона № 15.1)					
1.2	Объекты нежилого	TI 10 100 14	545,77	94,87	446,30	4,60
1.2	назначения, в том числе:	тыс.кв.м	343,77	74,07	440,30	4,00
	Здание образовательной					
1.2.1	организации (дошкольное	тыс.кв.м	6,22	_	6,22	_
1.2.1	образование) на 350 мест	TBIC.KB.M	0,22		0,22	
	(зона № 16.1)					
	Здание образовательной					
	организации на 2050 мест					
1.2.2	(дошкольное образование на	тыс.кв.м	39,44	-	39,44	-
	700 мест, общее образование					
	на 1350 мест) (зона № 17.1)					
1.2.3	Офисное здание с подземным	THE KD M	104.78		104,78	
1.2.3	гаражом (зона № 18.1)	тыс.кв.м	104,78	-	104,78	-
	Торгово-офисный центр с		404.50		404.70	
1.2.4	ФОК (зона № 19.1)	тыс.кв.м	104,50	-	104,50	-
	Офисное здание с подземным					
1.2.5	гаражом в составе ВГК № 1	тыс.кв.м	173,00	-	173,00	_
	(зона № 20.1)				,	
126	Досуговый центр с ФОК		4.00		4.00	
1.2.6	(зона № 21.1)	тыс.кв.м	4,00	-	4,00	_
1 2 7			14.10		1410	
1.2.7	Поликлиника (зона № 22.1)	тыс.кв.м	14,18	-	14,18	_
	Многофункциональный					
1.2.8	общественно-деловой	тыс.кв.м	4,78	4,78	_	_
	комплекс (зона № 23.1)					
	Технопарк с установкой					
	электросирены региональной					
1 2 0	системы оповещения		90,00	90,00		
1.2.9	населения города Москвы о	тыс.кв.м			-	-
	чрезвычайных ситуациях на					
	кровле здания (зона № 24.1)					
	чрезвычайных ситуациях на					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.10	Объект жилищно- коммунального хозяйства (зона № 25.1)	тыс.кв.м	Определяе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования в соответс- твии с действую- щими норматив- ами	-	Определя- ется на последую- щих стадиях проекти- рования в соответ- ствии с действу- ющими нормати- вами	-
1.2.11	Медицинский центр в составе ВГК № 3 (зона № 26.1)	тыс.кв.м	4,42	-	-	4,42
1.2.12	РТП (зона № 27.1)	тыс.кв.м	0,09	-	-	0,09
1.2.13	РТП (зона № 28.1)	тыс.кв.м	0,09	-	-	0,09
1.2.14	РТП (зона № 29.1)	тыс.кв.м	0,09	-	0,09	-
1.2.15	РТП (зона № 30.1)	тыс.кв.м	0,09	-	0,09	-
1.2.16	РТП (зона № 31.1)	тыс.кв.м	0,09	0,09	-	-
1.2.17	Объект коммунального обслуживания (зона № 32.1)	тыс.кв.м	Определяе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования	Опреде- ляется на последу- ющих стадиях проекти- рования	-	-
2	Развитие транспортного					
2.1	обеспечения территории: Магистральные улицы, в том числе:	км	2,70 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	0,40 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)	2,30 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	-
2.1.1	Строительство магистральной улицы районного значения — бокового проезда вдоль проектируемого проезда № 1250 с переменной шириной в красных линиях 37-50 м (участки № 49, 61)	КМ	1,25 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	-	1,25 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	-


1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Строительство магистральной улицы районного значения — бокового проезда вдоль Котляковской улицы с переменной шириной в красных линиях 37-40 м (участки № 54, 55, 57, 58, 60, 63)	КМ	1,25 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	0,40 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)	0,85 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	-
2.1.3	Строительство магистральной улицы районного значения — Котляковской улицы в ширине красных линий - 40,0 м (участок № 59)	КМ	0,20 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	-	0,20 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	-
2.2	Улицы местного значения, в том числе:	КМ	1,77 (уточняет- ся на последую- иих стадиях проектир- ования)	0,32 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)	0,97 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	0,48 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)
2.2.1	Строительство улицы местного значения — проектируемого проезда от Каширского проезда до 2-го Котляковского переулка в ширине красных линий - 15,0 м (участок № 46)	КМ	0,26 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	-	0,26 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	-
2.2.2	Строительство улицы местного значения — проектируемого проезда в ширине красных линий - 15,0 м (участок № 47)	КМ	0,25 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	-	0,25 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	1
2.2.3	Строительство улицы местного значения — проектируемого проезда № 3692 на участке от 2-го Котляковского переулка до 1-го Варшавского проезда в ширине красных линий - 15,0 м (участок № 48)	КМ	0,25 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	-	0,25 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	-
2.2.4	Реконструкция улицы местного значения — проектируемого проезда № 3692 (участок № 50)	КМ	0,12 (уточняет- ся на последую-	-	-	0,12 (уточн- яется на


1	2	3	4	5	6	7
			щих стадиях проектир- ования)			последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)
2.2.5	Строительство улицы местного значения — проектируемого проезда в ширине красных линий - 16,0 м (участок № 51)	КМ	0,11 (уточняет- ся на последую- иих стадиях проектир- ования)	-	-	0,11 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)
2.2.6	Строительство улицы местного значения — проектируемого проезда от Каширского проезда до проектируемого проезда № 3692 в ширине красных линий - 15,0 м (участок № 52)	КМ	0,25 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	-	-	0,25 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)
2.2.7	Строительство улицы местного значения на участке от 2-го Варшавского проезда до бокового проезда Котляковской улицы в ширине красных линий - 15,0 м (участок № 53)	КМ	0,21 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	-	0,21 (уточняе- тся на последую- щих стадиях проекти- рования)	-
2.2.8	Строительство улицы местного значения — проектируемого проезда с переменной шириной в красных линиях 16-32 м (участок № 56)	КМ	0,20 (уточняет- ся на последую- иих стадиях проектир- ования)	0,20 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)	-	-
2.2.9	Реконструкция улицы местного значения — проектируемого проезда № 3673а (участок № 62)	КМ	0,12 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	0,12 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)	-	-
3	Развитие инженерного обеспе	чения террі				
3.1	Переустройство сети дождевой канализации Ду 1000 мм	КМ	0,72 (уточняет- ся на последую-	-	0,72 (уточняе- тся на последую-	-

1	2	3	4	5	6	7
			щих стадиях проектир- ования)		щих стадиях проекти- рования)	
3.2	Переустройство сети дождевой канализации Ду 1500 мм	КМ	0,34 (уточняет- ся на последую- щих стадиях проектир- ования)	0,34 (уточн- яется на последу- ющих стадиях проект- ирован- ия)	-	-
4	Мероприятия по охране округ	жающей сре	еды:	.	-	
4.1	Разработка проектов по прекращению существования СЗЗ от комбината, расположенного по адресу: город Москва, 1-й Варшавский проезд, дом 2, дорожно-эксплуатационной базы, расположенной по адресу: город Москва, 1-й Варшавский проезд, владение 5, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, строение 26, промышленного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, автотехцентра, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, строение 6, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, строение 6, производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, Котляковская улица, владение 3, строение 19	шт.	6	-	6	-
4.2	Разработка проектов СЗЗ для производственного объекта, расположенного по адресу: город Москва, 1-й Варшавский проезд, дом 6, автобазы, расположенной по адресу: город Москва, 1-й Котляковский переулок, владение 1А,	шт.	11	6	4	1


1	2	3	4	5	6	7
	продовольственной базы,					
	расположенной по адресу:					
	город Москва, 1-й					
	Котляковский переулок,					
	владение 4А, оптового					
	продуктового рынка,					
	расположенного по адресу:					
	город Москва, 2-й					
	Котляковский переулок,					
	владение 1, строение 10,					
	производственно-					
	технической базы,					
	расположенной по адресу:					
	город Москва, Котляковская					
	улица, владение 12,					
	производственного объекта,					
	расположенного по адресу:					
	город Москва, Котляковская					
	улица, владение 6,					
	производственного объекта,					
	расположенного по адресу:					
	город Москва, Котляковская					
	улица, владение 8, строения					
	2, 3, 4, склада,					
	расположенного по адресу:					
	город Москва, Котляковская					
	улица, владение 6А,					
	производственного объекта,					
	расположенного по адресу:					
	город Москва, Котляковская					
	улица, владение 4, объекта по					
	обслуживанию транспорта,					
	расположенного по адресу:					
	город Москва, 2-й					
	Варшавский проезд,					
	владение 1,					
	производственного объекта,					
	расположенного по адресу:					
	город Москва, 2-й					
	Котляковский переулок,					
	владение 6А					
	Разработка проектов СЗЗ для					
	планируемых к размещению					
4.3	нежилых объектов	IIIT	6	1	5	
4.3	капитального строительства	шт.	0	1)	_
	(участки № 18, 19, 20, 24, 25,					
	73)				<u> </u>	
	Установка шумозащитного					
1 1	экрана протяженностью	****	1		1	
4.4	960 м, высотой 8 м вдоль	шт.	1	_	1	_
	железнодорожных путей					

1	2	3	4	5	6	7
	Павелецкого направления Московской железной дороги (мероприятия за границей проекта планировки территории)					
4.5	Установка некапитальных конструкций и шумозащитного экрана высотой 6 м и протяженностью 300 м (уточняется на последующих стадиях проектирования) на участке коммунальной базы, расположенной по адресу: город Москва, 2-й Котляковский переулок, дом 12	шт.	1	-	1	-
5	Мероприятия по благоустрой	ству террит	ории:			
5.1	Благоустройство и озеленение участков природных и озелененных	га	5,02	1,33	3,04	0,65
	территорий (участки № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)		5,02		3,01	
5.2	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,	га	3,51	1,30	1,19	1,02







Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 3 из 18




границы техниче ских зон метрополитена


границы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений






32 Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 5 из 18 ЛИСТ 2 ЛИСТ 5 линия стыка **▽** ⊓k район Москворечье-Сабурово города Москвы ⊽ пк ⊽пк N 297-10AC ЛИСТ 5 линия стыка ЛИСТ 6 JUNCT 4 1 Ì 凹 1 ЛИСТ 5 линия стыка ЛИСТ 10 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ГРАНИЦЫ: подготовки проекта планировки территории ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: существующие: красные линии улично-дорожной сети 2 3 границы линий застройки отменяемые: красные линии улично-дорожной сети 6 7 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 9 10 12 красные линии улично-дорожной сети границы объектов природного комплекса города Москвы ▼ пк 17 14 15 16 18





Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 8 из 18




ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:

• красные линии улично-дорожной сети

праницы объектов природного комплекса города Москвы праницы технических зон инженерных коммуникаций и сооружений

существующие:




36 Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Нагорный район города Москвы Лист 9 из 18 ЛИСТ 4 ЛИСТ 9 линия стыка TIK N 296-D 000 ' район Москворечье-Сабурово города Москвы Нагорный район города Москвы ΠΚ N 296-ICAO Каширский проез ЛИСТ 9 линия спека ЛИСТ 9 линия стыка ЛИСТ 14 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ГРАНИЦЫ: подготовки проекта планировки территории ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: существующие: красные линии улично-дорожной сети отменяемые: 2 3 красные линии улично-дорожной сети УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 6 7 красные линии улично-дорожной сети ⊽ пк 9 12 ,13 10 17 14 15 16


18/


37 Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 10 из 18 ЛИСТ 5 ЛИСТ 10 линия стыке район Москворечье-Сабурово города Москвы **▽**□k 买工 ЛИСТ 10 линия стыка ЛИСТ 15 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ГРАНИЦЫ: подготовки проекта планировки территории ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: существующие: • красные линии улично-дорожной сети 2 3 отменяемые: красные линии улично-дорожной сети 6 7 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: красные линии улично-дорожной сети 12 9 10 границы объектов природного комплекса города Москвы ▼ пк 14 15 16 17


18


Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы














Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 16 из 18





Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 17 из 18





ГРАНИЦЫ:

..... подготовки проекта планировки территории

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:

существующие:

6 7


3

9 12 10 14 15 16 17

18

2


красные линии улично-дорожной сети




1.4.2. Чертеж "Границы участков и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры"

18


Масштаб 1:2000 Нагорный район города Москвы район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 1 из 18



Масштаб 1:2000




Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы



49 Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Нагорный район города Москвы Лист 4 из 18 ЛИСТ 1 ЛИСТ 4 линия стыка 18 TK N 296-10AC Каширский проезд 46 À À 35 ¥. 긎 296-DINCT 4 DING район **Москворечье-Сабурово** города Москвы 47 Нагорный район города Москвы 16 37 ЛИСТ 4 линия стыка ЛИСТ 9 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ: ГРАНИЦЫ: подготовки проекта планировки территории объекта капитального строительства существующих и планируемых элементов планировочной структуры линейных объектов транспортной инфраструктуры участков территории 1 номер участка территории зон планируемого размещения объектов капитального строительства номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 1.1 линии градостроительного 2 3 ЗАСТРОЙКА: РЕГУЛИРОВАНИЯ существующие: существующая освобождение территории в 7 6 красные линии улично-дорожной сети установленном законом порядке эмэкнэмто: красные линии Улично-дорожной сети 9 10 12 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 17 14 15 16 красные линии улично-дорожной сети красная границы объектов природного комплекса города Москвы 18

Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 5 из 18



3 2 6 7 9 10 12 14 15 17 16 18

ГРАНИЦЫ:

..... подготовки проекта планировки территории существующих и планируемых элементов планировочной структуры участков территории зон планируемого размещения объектов капитального строительства ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: существующие: • красные линии улично-дорожной сети праницы линий застройки. отменяемые: красные линии улично-дорожной сети УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ:

красные линии улично-дорожной сети границы объектов природного комплекса города Москвы

ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ:


объекта капитального строительства линейных объектов транспортной инфраструктуры

1 номер участка территории


номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 1.1

ЗАСТРОЙКА:


существующая освобождение территории в установленном законом




Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 7 из 18 номер участка территории номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 24.1 существующая освобождение территории в



Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 8 из 18





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ГРАНИЦЫ:

существующих и планируемых элементов планировочной структуры

линии градостроительного
регулирования:

существующие:

красная красные линии улично-дорожной сети


траницы объектов природного комплекса города Москвы


пваническая эсна
границы технических эсн инженерных коммуникаций и сооружений

застройка:


существующая


подготовки проекта планировки территории








Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Пист 11 из 18




















2. Проект межевания территории

2.1. Пояснительная записка

Площадь территории подготовки проекта межевания территории составляет 69,59 га.

Территория в границах подготовки проекта межевания территории ограничена:

- с севера проектируемыми проездами № 1250б, 3673, 3673A, 2-м Варшавским проездом;
- с востока проектируемыми проездами № 321, 3692, 1-м Котляковским переулком, территорией объекта ПК № 103-ЮАО;
 - с юга проектируемым проездом № 1774, Котляковской улицей;
 - с запада проектируемым проездом № 1250, Каширским проездом.

Проектом межевания территории предусматривается образование 93 земельных участков (№ участка на чертеже «План межевания территории»), в том числе:

- 15 земельных участков жилых зданий (участки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15);
- 23 земельных участков нежилых зданий и сооружений (участки № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83);
- трех земельных участков образовательных организаций (участки № 16, 17, 33);
- 37 земельных участков территорий общего пользования (участки № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90);
- 12 земельных участков общественных территорий (участки № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76);
- трех земельных участков, определенных как земли, государственная собственность на которые не разграничена.

Характеристика земельных участков территории представлена в таблице «Характеристика земельных участков территории» и на чертеже «План межевания территории» настоящего приложения.

Для реализации планировочных решений, предусмотренных проектом планировки территории, потребуется осуществить изъятие земельных участков в установленном законом порядке в соответствии с чертежом «План межевания территории».

2.2. Таблица «Характеристика земельных участков территории» к чертежу «План межевания территории»

к чертежу «план межевания территории»									
Назначение территории	№ земельного участка на чертеже	Адресные ориентиры (при наличии)	Площадь земельного участка, га	Площадь публичного сервитута, га	Площадь частей образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие в установленном законом порядке для государственных или муниципальных нужд, га	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7			
	1	город Москва, 1-й Варшавский проезд	3,26	-	-	Использование подземного пространства - 1,48 га			
зданий	2	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,88	-	-	Использование подземного пространства – 0,56 га			
Территории участков жилых зданий	3	город Москва, 1-й Варшавский проезд	1,90	-	-	Использование подземного пространства - 1,46 га			
	4	город Москва, 1-й Варшавский проезд	1,53	-	-	Использование подземного пространства - 1,07 га			
	5	город Москва, 1-й Варшавский проезд	1,42	-	-	Использование подземного пространства - 0,90 га			
	6	город Москва, 2-й Котляковский переулок	1,35	-	-	Использование подземного пространства - 0,90 га			

1	2	3	4	5	6	7
	7	город Москва, 1-й Варшавский проезд	1,40	-	-	Использование подземного пространства - 1,00 га
	8	город Москва, 2-й Котляковский переулок	1,07	-	-	Использование подземного пространства - 0,66 га
Й	9	город Москва, улица Котляковская	1,45	-	-	Использование подземного пространства - 1,02 га
Территории участков жилых зданий	10	город Москва, улица Котляковская	1,86	-	-	Использование подземного пространства - 0,80 га
участков ж	11	город Москва, улица Котляковская	1,73	-	-	Использование подземного пространства - 0,80 га
грритории	12	город Москва, улица Котляковская	1,79	-	-	Использование подземного пространства - 0,70 га
Te	13	город Москва, 2-й Котляковский переулок	2,00	-	-	Использование подземного пространства - 0,91 га
	14	город Москва, улица Котляковская	1,62	-	-	Использование подземного пространства - 1,12 га
	15	город Москва, улица Котляковская	1,71	-	-	Использование подземного пространства - 1,14 га
Итого: тер	ритории участь	сов жилых зданий	24,97			

1	2	3	4	5	6	7
zc	16	город Москва, улица Котляковская	1,12	-	-	-
анизаци	17	город Москва, улица Котляковская	3,87	-	-	-
эльных орг	18	город Москва, Каширский проезд	0,87	-	-	Использование подземного пространства - 0,66 га
образоват	19	город Москва, 2-й Котляковский переулок	2,33	-	-	Использование подземного пространства - 1,06 га
ний, зданий	20	город Москва, 1-й Варшавский проезд	1,37	-	-	Использование подземного пространства - 0,88 га
ооруже	21	город Москва, улица Котляковская	0,55	-	-	-
іний и с	22	город Москва, улица Котляковская	0,83	-	-	-
ых зда	23	город Москва, улица Котляковская	0,43	-	-	-
нежил	24	город Москва, улица Котляковская	3,24	-	-	-
участков	25	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,15	-	-	-
Территории участков нежилых зданий и сооружений, зданий образовательных организаций	26	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,36	-	-	-
	27	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,05	-	-	-
	28	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,04	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
ций	29	город Москва, 2-й Варшавский проезд	0,03	-	-	-
аниза	30	город Москва, улица Котляковская	0,03	-	-	-
ідо хічна	31	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,07	-	-	-
участков нежилых зданий и сооружений, зданий образовательных организаций	32	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,06	-	-	-
ний обра	33	город Москва, 1-й Варшавский проезд	1,16	-	-	-
ний, здан	73	город Москва, 2-й Варшавский проезд	0,09			
ооруже	77	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,64	-	-	_
аний и с	78	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,83	-	-	-
це хилых зд	79	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,006	-	-	-
тков неж	80	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,08	-	-	-
	81	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,15	-	-	-
Территории	82	город Москва, улица Котляковская	0,53	-	-	-
	83	город Москва, улица Котляковская	0,10	-	-	-
	Итого: территории участков нежилых зданий и сооружений, зданий образовательных организаций					

1		2	3	4		5	6	7
		34	-	0,80		-	-	-
		35	-	0,	43	-	-	-
		36	-	0,26		-	-	-
		37	-		28	-	<u>-</u>	-
		38	-	0,44		-	-	-
		39	-		21	-	-	-
		40	-		57	-	-	-
		41	-		38	-	-	-
		42	-		32	-	-	-
		43	-		42	-	-	-
		44 45	-		46	-	-	-
		46.1	-	0,	45 0,03	-	-	-
зания		46.2	город Москва, Каширский проезд	0,22	0,03		0,22 (часть 77:05:0005003:14)	
OJIB30E	46	46.3			0,13	-	0,13 (часть 77:05:0005003:13)	-
Территории общего пользования		46.4			0,01		0,01 (часть 77:05:0005003:90)	
190		47.1	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,36	0,002		-	_
иидо		47.2			0,05		0,05 (часть 77:05:0005003:5941)	
еррит		47.3			0,19		0,19 (часть 77:05:0010009:5936)	
T	47	47.4			0,1	-	0,10 (часть 77:05:0005003:5937)	
		47.5			0,001	0,001	0,001 (часть 77:05:0005003:5938)	
		47.6			0,02		0,02 (часть 77:05:0005003:5943)	
		48.1	город Москва, 1-й	0,38	0,23	-	-	_
	48	48.2	Варшавский проезд		0,001		0,001 (часть 77:05:0005003:5942)	
	40	48.3	город Москва, 1-й		0,02	0,02 (часть 77:05:0005003:38)	_	
		48.4	Варшавский проезд		0,13		0,13 (часть 77:05:0005003:51)	-

1		2	3	4	4	5	6	7
		48.5			0,0002		0,0002 (часть 77:05:0005003:62)	
		49.1	город Москва, 1-й	0,31 0 0,	0,13	_	-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:155
	49	49.2			0,01		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:157
Я		49.3	Варшавский проезд		0,03		0,03 (часть 77:05:0005003:5938)	
зани		49.4			0,004		- 0.02 (
IB30l		49.5			0,02		0,02 (часть 77:05:0005003:5940)	-
го пол		49.6			0,003		0,003 (часть 77:05:0005003:5944)	
обще		49.7			0,11		0,11 (часть 77:05:0005003:68)	
Территории общего пользования	50	50.1	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,30	0,05	-	-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:155
		50.2			0,24		- 0,01 (часть 77:05:0005003:12)	-
		51.1			0,02		-	
	51	51.2	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,18	0,003	-	0,003 (часть 77:05:0005003:68)	-
	51	51.3	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,18	0,16	-	0,16 (часть 77:05:0005003:29)	-
	52	52.1	город Москва, 1-й	0,36	0,02	_	- 0,32 (часть	_
	32	52.2	Варшавский проезд	0,30	0,32	-	77:05:0005003:29)	-

1		2	3	4	4	5	6	7
		52.3			0,02		0,02 (часть 77:05:0005003:69)	
		53.1			0,04		0,04 (часть 77:05:0005003:99)	
		53.2			0,02		0,02 (часть 77:05:0005003:88)	
	53	53.3	город Москва,	0,31	0,2	-	0,20 (часть 77:05:0005003:132)	-
		53.4	улица Котляковская		0,05		0,05 (часть 77:05:0005003:59)	
		53.5			0,002		0,002 (часть 77:05:0005003:132)	
		53.6						
Территории общего пользования	54	54.1	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,28	0,24	-	-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:156
щего	55	54.2			0,008		0,008 (часть 77:05:0005003:87)	
оии об		54.3			0,03		0,03 (часть 77:05:0005003:94)	-
Террито		55.1	Managa	0,35	0,15			Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:151
		55.2	город Москва, 1-й Котляковский 0,, переулок		0,15	-	-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005004:264
		55.3			0,05		0,05 (часть 77:05:0005003:11242)	-
		56	город Москва, улица Котляковская	0,	32	-	0,32 (часть 77:05:0005004:26)	-

1	2		3	4		5	6	7	
		57.1	город Москва, улица Котляковская	1.02	0,25		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005004:266	
	57	57.2		1,83	1,58	-	-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:158	
ания	58	58.1	город Москва, улица Котляковская	1,81	1,79	-	-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:158	
Ib30B		58.2				0,02		0,02 (часть 77:05:0005003:132)	-
Территории общего пользования	59	59.1	город Москва, улица Котляковская	0,82	0,46		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:158	
ерритор		59.2			0,13		0,13 (часть 77:05:0005003:16)		
T		59.3			0,82	0,001	0,001	-	
		59.4				0,01	-	0,01 (часть 77:05:0005003:26)	_
		59.5			0,15		-		
		59.6			0,07		0,07 (часть 77:05:0005003:6179)		

1		2	3		4	5	6	7	
		60.1			0,74		-	-	
		60.2			0,005		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:141-68	
	60	60.3	город Москва,	0,89	0,05	_	0,05 (часть 77:05:0005003:71)		
		60.4	Каширский проезд	0,09	0,01	-	0,01 (часть 77:05:0005003:28)	-	
ования		60.5			0,004		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:158	
ПОЛЬЗ		60.6			0,08		0,08 (часть 77:05:0005003:16)	-	
Территории общего пользования		61.1			1,61		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:157	
тифф		61.2	город Москва, Каширский проезд	5,27	0,02				
Te		61.3			0,13				
		61.4			5,27	0,18		0,18 (часть 77:05:0005003:14)	_
	61	61.5				0,02	-	0,02 (часть 77:05:0005003:14165)	
		61.6			0,09		0,09 (часть 77:05:0005003:5936)		
		61.7			0,05		0,05 (часть 77:05:0005003:5937)		
		61.8			0,14		0,14 (часть 77:05:0005003:5943)		
		61.9			0,12		0,12 (часть 77:05:0005003:5938)		

1		2	3	4		5	6	7	
		61.10			0,01		-		
		61.11			0,04		-	-	
		61.12			0,002		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:155	
		61.13			0,01		0,01 (часть 77:05:0005003:68)		
		61.14	город Москва, Каширский проезд		0,85		0,85 (часть 77:05:0005003:29)		
H.		61.15			0,001		-	-	
вания		61.17			i	0,09		0,09 (часть 77:05:0005003:24)	
Территории общего пользования	61	61.18		0,11	-	-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:144		
ории с	61	61.19			0,31		0,31 (часть 77:05:0000000:10166)	-	
ЭИТС		61.20			1,16		,		
Tepp		61.21			0,002			Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:153	
		61.22			0,24		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:141-68	
		61.23			0,08		0,08 (часть 77:05:0005003:71)	-	


1	2		3	4		5	6	7
	62	62.1	город Москва, 1-й Котляковский переулок	0,18	0,08	-	0,08 (часть 77:05:0005003:25; 77:05:0005003:11248)	-
		63.1	M		0,30		-	Часть земельного участка с кадастровым номером 77:05:0005003:158
вания	63	63.2	город Москва, улица Котляковская	0,35	0,04	-	0,04 (часть 77:05:0005003:28)	
JIB30B		63.3			0,01		0,01 (часть 77:05:0005003:37)	-
Территории общего пользования		63.4			0,002		0,002 (часть 77:05:0005003:58)	
обще	84		город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,34		-	-	-
гории	:	85	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,08		-	-	-
ерри		86	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,44		-	-	-
E	87		город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,57		-	-	-
	88		город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,35		-	-	-
	89		город Москва, 1-й Котляковский переулок	0,30		-	-	-
	9		город Москва, 1-й Котляковский переулок	0,26		-	-	-
Итого: территории общего пользования			22	,05				
ерритории участков щественных ерриторий	64		город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,02		-	-	-
Территории участков общественных территорий		65	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,	31	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7
	66	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,16	-	-	-
ŢĶ	67	город Москва, 1-й Варшавский проезд	0,86	-	-	-
ифотис	68	город Москва, 2-й Варшавский проезд	0,19	-	-	-
х терј	69	город Москва, улица Котляковская	0,05	-	-	-
зенны	70	город Москва, улица Котляковская	0,19	-	-	-
щест	71	город Москва, 2-й Варшавский проезд	0,34	-	-	-
Территории участков общественных территорий	72	город Москва, 2-й Варшавский проезд	0,09	-	-	-
ритории	74	город Москва, 2-й Котляковский переулок	0,01	-	-	-
Tep	75	город Москва, Котляковский переулок	0,85	-	-	-
	76	город Москва, улица Котляковская	0,44	-	-	-
Итого: терр	итории участко территори	ов общественных й	3,51			
эсть эсть е не ена	91	-	0,05	-	-	-
Земли, государственная собственность на которые не разграничена	92	-	0,01	-	-	-
госу <i>)</i> собс на к разз	93	-	0,01			
· ·	Итого: земли, государственная собственность на которые не разграничена					
		Всего:	69,59			

2.3. Чертеж "План межевания территории"

Масштаб 1:2000

район Москворечье-Сабурово города Москвы Нагорный район города Москвы Лист 1 из 16 район Москворечье-Сабурово города Москвы np. np. N Каширскии проезо 34 1 19 (18) Нагорный район города Москвы ЛИСТ 1 линия стыка ЛИСТ 3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ГРАНИЦЫ: подготовки проекта планировки территории общего пользования районов города Москвы подготовки проекта межевания территории нежилых зданий и сооружений земельных участков планируемое изъятие в установленном законом порядке ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: (19) номер земельного участка существующие: * использование подземного пространства красные линии улично-дорожной сети ЗАСТРОЙКА: границы объектов природного комплекса города Москвы 5 6 существующая границы зон внеуличных пешеходных переходов освобождение территории в установленном законом порядке 7 10 9 границы технических зон метрополитена 12 13 15 отменяемые: красные линии улично-дорожной сети УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 16 красные линии улично-дорожной сети





Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 4 из 16 ЛИСТ 2 ЛИСТ 4 линия стыка 19 район Москворечье-Сабурово города Москвы (36) * 1 (25) 48.1 T 1 93 (80) 81 d 2 678 47.3 47 91 78).... 16 91 **ЛИСТ 4** ЛИНИЯ СТЫК ЛИСТ 8 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ГРАНИЦЫ: подготовки проекта планировки территории подготовки проекта межевания территории общего пользования земельных участков общественных территорий ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: нежилых зданий и сооружений существующие: жилых зданий 2 красные линии улично-дорожной сети образовательных организаций границы линий застройки земли, государственная собственность на которые на разграничена 6 отменяемые: красные линии улично-дорожной сети планируемое изъятие в установленном законом порядке 7 10 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 1 номер земельного участка

12

13

16

15

14


использование подземного пространства


освобождение территории в установленном законом порядке


*


ЗАСТРОЙКА:


.... существующая

















Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Лист 11 из 16







Масштаб 1:2000 район Москворечье-Сабурово города Москвы Нагорный район города Москвы район Чертаново Северное города Москвы Лист 12 из 16 лист 7 ЛИСТ 12 виния стыка (28) (5)* Нагорный район города Москвы 66 (9) район Москворечье-Сабурово города Москвы район Чертаново Северное города Москвы ЛИСТ 12 лист 16 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ГРАНИЦЫ: подготовки проекта планировки территории общего пользования подготовки проекта межевания территории земельных участков общественных территорий ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: жилых зданий планируемое изъятие в установленном законом порядке существующие: красные линии улично-дорожной сети (7) номер земельного участка границы объектов природного комплекса города Москвы * использование подземного пространства 3 5 6 застройка: отменяемые: освобождение территории в установленном законом порядке 7 10 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 12 13 14 15 красные линии улично-дорожной сети

16/











Схема границ объекта природного комплекса № 296 Южного административного округа города Москвы «Бульвар от проектируемого проезда № 1250б до 1-го Котляковского переулка»








Схема границ объекта природного комплекса № 297 Южного административного округа города Москвы «Сквер вдоль 2-го Котляковского переулка»






Приложение 4 к постановлению Правительства Москвы от 29 апреля 2025 г. № 969-ПП

Схема границ объекта природного комплекса № 298 Южного административного округа города Москвы «Сквер рядом с образовательным центром на проектируемом проезде № 319»





Приложение 5 к постановлению Правительства Москвы от 29 апреля 2025 г. № 969-ПП

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 января 1999 г. № 38

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ (кроме особо охраняемых природных территорий и объектов Природного комплекса Центрального административного округа)

№ объекта	Наименование объекта Природного комплекса	Режим регулирования градостроительной деятельности	Площадь**, га
1	2	3	4
	Южный	AO	
296	Бульвар от проектируемого проезда № 1250б до 1-го Котляковского переулка	Озелененная территория общего пользования	4,31
297	Сквер вдоль 2-го Котляковского переулка	Озелененная территория общего пользования	0,26
298	Сквер рядом с образовательным центром на проектируемом проезде № 319	Озелененная территория общего пользования	0,45

