



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

от 23 мая 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 93-УПД

Об утверждении проектной документации и сводного сметного расчета «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро «Кунцевская». Этап: «Подготовка территории». Этап: 4.2 «Перекладка газопровода на стройплощадках № 4, 4б, 4в, 4г, 4д станция «Проспект Вернадского» по адресу: район Проспект Вернадского (Западный административный округ города Москвы)

1. Утвердить разработанные АО «Мосинжпроект», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 28 марта 2016 г. рег. № 77-1-1-3-1433-16 (№ 1444-16/МГЭ/5972-1/2) и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29 марта 2016 г. рег. № 1-1-0065-16 (№ 1484-16/МГЭ/6750-1/9)):

1.1. Проектную документацию «Юго-Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро «Кунцевская». Этап: «Подготовка территории». Этап: 4.2 «Перекладка газопровода на стройплощадках № 4, 4б, 4в, 4г, 4д станция «Проспект Вернадского» по адресу: район Проспект Вернадского, предусматривающую: прокладку газопровода среднего давления до 0,3 Мпа по новой трассе от места присоединения к существующему газопроводу Ду300 мм по территории «Парк им. 50-летия Октября» до существующего газопровода Ду300 мм в районе д. 51 по ул. Удальцова из стальных прямошовных труб Д325х5,0 мм с изоляцией усиленного типа; устройство антикоррозийной защиты металлического газопровода с переустройством существующей станции катодной защиты (СКЗ); демонтаж контактных устройств, главного анодного заземлителя, монтаж контактного устройства, анодного заземлителя, прокладка кабеля типа АВБбШв в земле.

1.2. Основные технико-экономические показатели:

Газопровод среднего давления – 351,0 м;

Антикоррозийная защита газопроводных сетей – 1/386,0 шт/м.

Продолжительность строительства с учетом совмещения работ 2,0 мес., в том числе подготовительный период 0,1 мес.

1.3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

- в базисном уровне цен 2000 г.(ТСН-2001) в сумме:	3 040,58 тыс. руб.
строительно-монтажные работы	1 756,07 тыс. руб.
оборудование	5,02 тыс. руб.
прочие затраты	1 279,49 тыс. руб.
в том числе:	
ПИР (без НДС)	696,95 тыс. руб.
НДС	479,70 тыс. руб.
- в текущем уровне цен января 2016 г. в сумме:	15 887,94 тыс. руб.
строительно-монтажные работы	10 342,64 тыс. руб.
оборудование	14,23 тыс. руб.
прочие затраты	5 531,07 тыс. руб.
в том числе:	
ПИР (без НДС)	2 803,89 тыс. руб.
НДС	2 331,19 тыс. руб.

2. Кроме того, затраты на продувку газопровода газом (без НДС):

- в базисном уровне цен 2000 г. – 24,35 тыс. руб.
- в текущем уровне цен января 2016 г – 143,67 тыс. руб.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: Департамент строительства города Москвы - 3 экз.