



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

от 11 марта 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45-УПД

Об утверждении проектной документации и сводного сметного расчета «Строительство мелiorативного канала проходящего, в т.ч. по территории садоводческого некоммерческого товарищества «Луч» у деревни Аймусово в Талдомском районе Московской области

Утвердить представленные Государственным казенным учреждением города Москвы «Развитие Московского региона», разработанные ООО «Промпроект», рассмотренные Государственным автономным учреждением Московской области «Московская областная государственная экспертиза» (положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации без сметы и результатам инженерных изысканий от 23.04.2015г № 50-1-4-0275-15 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 08.07.2015г. № 50-1-6-0430-15):

1. Проектную документацию «Строительство мелiorативного канала проходящего, в т.ч. по территории садоводческого некоммерческого товарищества «Луч» у деревни Аймусово в Талдомском районе Московской области, предусматривающую строительство мелiorативного канала проходящего по территории СНТ «Луч», а так же переустройство 4-х существующих водопропускных сооружений и устройство 5-ти водопропускных сооружений:

- расчистка от древесно-кустарниковой растительности существующей полосы отвода магистральных каналов, срезка почвенно-растительного слоя;
- углубление и досыпка существующего магистрального канала до проектных отметок;
- укрепление дна и откосов канала почвенно-растительным грунтом;
- восстановление поперечного профиля существующих каналов;
- демонтаж и последующим восстановлением ограждений, пешеходных мостов, настилов.

2. Основные технико-экономические показатели:

Магистральный канал 1-ГД протяженностью 1,9935 км; ширина дна канала 0,6 м; глубина минимальная 0,08 м, максимальная 2,47 м;

Магистральный канал 3-ГД протяженностью 0,2 км; ширина дна канала 0,6 м; глубина минимальная 0,21 м, максимальная 1,15 м;

Магистральный канал 4-ГД протяженностью 0,34 км; ширина дна канала 0,6 м; глубина минимальная 0,42 м, максимальная 1,46 м;

Продолжительность строительства 4,0 месяца, в том числе подготовительный период 1,5 месяца

3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

- в уровне базисных цен 2000 г. в сумме:	4 308,68 тыс. руб.
в том числе:	
строительно-монтажные работы	3 654,04 тыс. руб.
прочие затраты	654,64 тыс. руб.
из них:	
НДС	775,57 тыс. руб.
- в текущем уровне цен на июль 2015 г. в сумме:	39 636,16 тыс. руб.
в том числе:	
строительно-монтажные работы	36 036,99 тыс. руб.
прочие затраты	3 599,17 тыс. руб.
из них:	
НДС	7 134,51 тыс. руб.

Заместитель Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: ГКУ «Развитие Московского Региона»- 3 экз.