



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ**

от 20 сентября 2016 г.

№ 179-УПД

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении проектной документации и сводного сметного расчета «Объекты внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра "Сколково". Этап:4.2 "Отводящий коллектор от застройки ИЦ "Сколково" до Сколковского шоссе" по адресу: районы Можайский, Очаково-Матвеевское (Западный административный округ города Москвы)

Утвердить разработанные АО «Мосинжпроект», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации, включая смету и результатам инженерных изысканий от 17 сентября 2015 г. рег. № 77-1-5-0647-15 (№ 903-15/МГЭ/3832-3/8) и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 17 сентября 2015 г. рег. № 1-1-0257-15 (№ 904-15/МГЭ/3869-3/9):

1. Проектную документацию «Объекты внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра "Сколково". Этап:4.2 "Отводящий коллектор от застройки ИЦ "Сколково" до Сколковского шоссе" по адресу: районы Можайский, Очаково-Матвеевское, предусматривающую: прокладку отводящего коллектора открытым и закрытым способами из железобетонных труб Ду2500 мм общей протяженностью 512,5 м, с устройством трех индивидуальных камер; перекладка газопровода высокого давления II категории до 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм протяженностью 84,5 м, в местах пересечения с дождевой канализацией и под круговой развязкой на Сколковском шоссе прокладка газопровода предусматривается в футлярах их стальных труб 325x8,0 мм и их антикоррозийная защита; демонтаж существующего газопровода; восстановление нарушенного благоустройства.

Продолжительность строительства 12,5 мес.

2. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

- в базисном уровне цен 2000 г (ТСН-2001) в сумме:	63 605,70 тыс. руб.
из них:	
строительно-монтажные работы	43 427,89 тыс. руб.
прочие затраты	20 177,81 тыс. руб.
в том числе:	
ПИР (без НДС)	3 121,45 тыс. руб.
НДС	10 514,48 тыс. руб.
 - в текущем уровне цен июля 2015 г. в сумме:	 341 119,39 тыс. руб.
из них:	
строительно-монтажные работы	244 592,57 тыс. руб.
прочие затраты	96 526,82 тыс. руб.
в том числе:	
ПИР (без НДС)	11 509,10 тыс. руб.
НДС	51 687,76 тыс. руб.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: АО «Мосинжпроект» - 3 экз.