



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ**

от ~~01 августа 2017 г.~~

Р Е Ш Е Н И Е

№ ~~137-УНД~~

Об утверждении проектной документации, включая смету «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» – станция метро «Столбово». Этап «Подготовка территории». Этап 6.1: «Площадка 6. Станционный комплекс «Коммунарка». Теплосеть» по адресу: район Сосенское (Новомосковский административный округ города Москвы)

Утвердить разработанные АО «Мосинжпроект», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 07 июня 2017г. рег. № 77-1-1-3-1912-17 (№ 2124-17/МГЭ/11343-1/2), положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости от 09 июня 2017г. рег. № 1-1-0254-17 (№ 2189-17/МГЭ/12271-1/9):

1. Проектную документацию «Линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район «Коммунарка»). Линия метрополитена станция метро «Улица Новаторов» – станция метро «Столбово». Этап «Подготовка территории». Этап 6.1: «Площадка 6. Станционный комплекс «Коммунарка». Теплосеть» по адресу: район Сосенское, предусматривающую: вынос существующей теплосети из зоны строительной площадки № 6, предназначенной для строительства станции метро «Коммунарка» с устройством двухтрубной тепловой сети из стальных труб Д400 мм бесканально в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке вблизи д.1, д.3, д.5 по улице Сосенский стан поселка Коммунарка; устройство байпаса – надземно, на скользящих опорах по блокам ФБС.

2. Основные технико-экономические показатели:

Прокладка теплосети	170,0 м
Байпас теплосети	34,0 м
Продолжительность строительства, в том числе:	1,1 мес.
подготовительный период	0,3 мес.

3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

а) в базисном уровне цен 2000 года с НДС

СМР	2 662,61	тыс. руб.
Оборудование	4,38	тыс. руб.
Прочие затраты	1 487,90	тыс. руб.
Всего	4 154,89	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	741,63	тыс. руб.
НДС	667,60	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	23,23	тыс. руб.

б) в текущем уровне цен января 2017 года с НДС

СМР	15 353,96	тыс. руб.
Оборудование	15,63	тыс. руб.
Прочие затраты	6 535,67	тыс. руб.
Всего	21 905,26	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	2 867,09	тыс. руб.
НДС	3 225,80	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	114,29	тыс. руб.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: Департамент строительства города Москвы - 3 экз.