



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ**

от ~~24 июля 2017 г.~~

№ ~~131-УНД~~

**Р Е Ш Е Н И Е**

**Об утверждении проектной документации, включая смету «Замоскворецкая линия, ст. «Технопарк». Корректировка» по адресу: у парка Нагатинская пойма, напротив д.10 по проспекту Андропова, Даниловский район (Южный административный округ города Москвы)**

Утвердить разработанные АО Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение государственной экспертизы от 08 декабря 2015 г. рег. № 77-1-5-0891-15 (дело № 1230-15/МГЭ/3751-3/2), от 30 сентября 2016г. рег. № 77-1-1-2-3552-16 (№ 3628-16/МГЭ/3751-5/2), 29 мая 2017г. рег. № 77-1-1-2-1680-17 (№ 1870-17/МГЭ/3751-6/2) и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости от 29 мая 2017г. рег. № 1-1-0224-17 (№ 1937-17/МГЭ/3757-4/9):

1. Проектную документацию «Замоскворецкая линия, ст. «Технопарк». Корректировка» по адресу: у парка Нагатинская пойма, напротив д.10 по проспекту Андропова, Даниловский район, Южного административного округа города Москвы, предусматривающую:

- строительство станции «Технопарк» открытого типа, с зенитным фонарем, представляет собой отдельно стоящее здание общей длиной в осях 220,0 м, шириной 29,5 м и высотами в осях «1-5» - 9,60 м, в осях «5-32» - 7,30 м, состоящее из четырех блоков длиной 64/52/52/52 м каждый и разделенных деформационными швами;

- реконструкцию тяговой подстанции Т-36, строительство тяговой подстанции Т-40 и понизительной подстанции П-100.

- прокладку инженерных сетей: дождевой канализации, водопровода, канализации, сетей электроснабжения.

2. Основные технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей
1	Площадь земельного участка	га	3,02
2	Площадь застройки	м <sup>2</sup>	6864,5
3	Общая площадь сооружения	м <sup>2</sup>	8338,5
4	Длина станционной платформы	м	163
5	Пропускная способность сооружения	тыс.чел./час	20
6	Численность обслуживающего персонала	чел.	110
7	Продолжительность строительства	мес.	24

## 3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

а) в базисном уровне цен 2000 года с НДС

СМР	385 115,27	тыс. руб.
Оборудование	199 735,31	тыс. руб.
Прочие затраты	115 281,49	тыс. руб.
Всего	700 132,07	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	42 687,09	тыс. руб.
НДС	116 477,60	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	3,94	тыс. руб.

б) в текущем уровне цен сентября 2015 года с НДС

СМР	2 181 526,90	тыс. руб.
Оборудование	649 534,76	тыс. руб.
Прочие затраты	475 787,54	тыс. руб.
Всего	3 306 849,20	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	146 458,07	тыс. руб.
НДС	503 455,58	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	17,40	тыс. руб.

Кроме того:

Размер платы за технологическое подключение к сетям:

АО «Мосводоканал» (с НДС) – 0,12 тыс. руб.

ОАО «МОЭСК» (с НДС) – 63 532,41 тыс. руб.

4. Признать утратившим силу решение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 25 декабря 2015 г. № 329-УПД «Об утверждении проектной документации включая смету «Замоскворецкая линия, ст. Технопарк» по адресу: у парка Нагатинская пойма, напротив д.10 по проспекту Андропова, Даниловский район Южного административного округа города Москвы».

Заместитель Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: Департамент строительства города Москвы - 3 экз.