



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ**

от 12 декабря 2017 г.

№ 270-УПД

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении проектной документации, включая смету «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». Этап: «Подготовка территории». Этап 4: «Подготовка территории для строительства ст. «Улица Новаторов» (стройплощадка № 2)» по адресу: Обручевский район (Юго-Восточный административный округ города Москвы)

Утвердить разработанные АО «Мосинжпроект», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 28 августа 2017г. рег. № 77-1-1-3-3490-17 (№ 3935-17/МГЭ/13089-1/2) и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости от 28 августа 2017г. рег. № 1-1-0536-17 (№ 3937-17/МГЭ/13477-1/9), дополненное письмом от 25 сентября 2017 г. № МГЭ-77-3304/(0)-6:

1. Проектную документацию «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». Этап: «Подготовка территории». Этап 4: «Подготовка территории для строительства ст. «Улица Новаторов» (стройплощадка № 2)» по адресу: Обручевский район, предусматривающую: демонтаж и переустройство инженерных сетей и коммуникаций (перекладка: дождевой канализации, участков теплосетей с устройством камер; переустройство: электрических сетей, контактной сети троллейбуса, сети уличного освещения, сети и устройств антикоррозийной защиты); временное переоборудование с временным восстановлением светофорного объекта «Ленинский пр-т – ул. Удальцова – ул. Новаторов»; благоустройство территории.

2. Основные технико-экономические показатели:

Дождевая канализация	865,0 м
Теплосеть	944,0 м
Байпас теплосети	134,0 м
Водовыпуск из теплосети	176,5 м
Технологическая эстакада для байпаса теплосети	L = 58,0 м
Переустройство:	
- электрических сетей (L трассы/L кабеля)	3197,0/22385,0 м
- контактной сети (одиночного пути (2 провода)	180,0 м
- сети уличного освещения	
- кабель бронированный и СИП	4701,0 м

- трубы а/ц и полиэтиленовые	220,2 м
- опоры	70 шт.
Антикоррозионная защита водопровода	275,0 м
Закрытые переходы для переустройства электрических сетей	3 шт.
Светофорный объект	1 шт.
Продолжительность строительства	14,5 мес.

3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

а) в базисном уровне цен 2000 года с НДС

СМР	83 543,58	тыс. руб.
Оборудование	2 328,37	тыс. руб.
Прочие затраты	22 733,33	тыс. руб.
Всего	108 605,28	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	6 559,32	тыс. руб.
НДС	18 000,78	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	153,72	тыс. руб.

б) в текущем уровне цен ноября 2016 года с НДС

СМР	498 154,61	тыс. руб.
Оборудование	8 318,21	тыс. руб.
Прочие затраты	101 757,47	тыс. руб.
Всего	608 230,29	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	23 937,28	тыс. руб.
НДС	92 315,49	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	763,98	тыс. руб.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: Департамент строительства города Москвы - 3 экз.