



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

от 26 декабря 2017 г.

№ 331-УПД

РЕШЕНИЕ

Об утверждении проектной документации, включая смету «Пешеходный переход с траволаторами из ст. метро «Технопарк» через проспект Андропова» по адресу: Даниловский район (Южный административный округ города Москвы)

Утвердить разработанные ООО «АБД», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 07 ноября 2017г. рег. № 77-1-1-3-4578-17 (№ 5446-17/МГЭ/14948-1/1) и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости от 16 ноября 2017г. рег. № 1-1-1076-17 (№ 5687-17/МГЭ/16001-1/9):

1. Проектную документацию «Пешеходный переход с траволаторами из ст. метро «Технопарк» через проспект Андропова» по адресу: Даниловский район, предусматривающую: строительство надземного пешеходного перехода (НПП) через проспект Андропова от парка развлечений «Остров мечты» до станции метро «Технопарк» и от станции метро «Технопарк» до бизнес-парка «Nagatino I-Land»; переустройство участка бокового проезда проспекта Андропова вблизи размещения лестничного схода НПП; прокладка дождевой канализации, кабелей электроснабжения и ВОЛС; переустройство водопровода, бытовой канализации, дождевой канализации, кабелей электроснабжения уличного освещения, кабельных линий и контактной сети; мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения; благоустройство территории.

2. Основные технико-экономические показатели:

Площадь участка	1,79 га
Площадь застройки	2 438,0 кв. м
Количество этажей	2
Общая площадь сооружения	3 142,0 кв. м
Строительный объем сооружения	20 104 куб. м
Общая протяженность (длина)	214,8 п.м.
Ширина прохожей части	7,5 м
Ширина прохожей части на участках с пассажирскими конвейерами	8,6 м
Продолжительность строительства, в том числе:	14,0 мес
подготовительный период	1,5 мес

3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

а) в базисном уровне цен 2000 года с НДС

СМР	115 931,00	тыс. руб.
Оборудование	11 516,02	тыс. руб.
Прочие затраты	18 071,55	тыс. руб.
Всего	145 518,57	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	7 743,26	тыс. руб.
НДС	24 191,95	тыс. руб.

б) в текущем уровне цен августа 2017 года с НДС

СМР	677 327,77	тыс. руб.
Оборудование	45 200,82	тыс. руб.
Прочие затраты	83 717,11	тыс. руб.
Всего	806 245,70	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	28 517,18	тыс. руб.
НДС	122 702,29	тыс. руб.

Кроме того:

- плата за постоянное технологическое присоединение к электрическим сетям (с НДС) 34 153,47 тыс. руб.
- плата за постоянное технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения 10 051,50 тыс. руб.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: Строительная компания «Пионер» - 3 экз.