



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ**

от 24 января 2018 г.

№ 5-УПД

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении проектной документации, включая смету «Южный дублер Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с ул. Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта. Этап 2.1. Этап 2.2. Этап 2.3. Этап 2.4» по адресу: районы Дорогомилово, Раменки (Западный административный округ города Москвы)

Утвердить разработанные АО «Моспроект-3», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 26 июня 2017г. рег. № 77-1-1-3-2174-17 (№ 2429-17/МГЭ/10786-2/1) и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости от 27 июня 2017г. рег. № 1-1-0300-17 (№ 2444-17/МГЭ/10881-2/9):

1. Проектную документацию «Южный дублер Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с ул. Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта. Этап 2.1. Этап 2.2. Этап 2.3. Этап 2.4» по адресу: районы Дорогомилово, Раменки, предусматривающую: строительство главного хода Южного дублера Кутузовского проспекта (ЮДПК) на участке от развязки с Минской улицей до ТТК, съезда с ЮДПК на Минскую улицу, эстакады на Поклонную улицу, эстакады на главном ходе, подземных пешеходных переходов №3, № 4.2, строительство БРП и АПС, перекладка и строительство новых сетей дождевой канализации, водопровода, канализации, теплосети, водовыпусков, сетей наружного освещения, сетей связи, кабелей электроснабжения, АСУДД, устройство подпорных стен, шумозащитных экранов, ЗИП, устройство стальных футляров и монолитных железобетонных обойм на существующих инженерных коммуникациях, демонтаж некапитальных сооружений, демонтаж и забутовка водопровода, канализации, водостока, теплосети, демонтаж сетей наружного освещения, кабельных линий, благоустройство территории.

2. Основные технико-экономические показатели:

Дороги	6,27 км
Путепроводы	0,26 км
Подпорные стены	1,95 км
Шумозащитные экраны	0,48 км
Подземные пешеходные переходы	2 ед.
Продолжительность строительства	18,5 мес.

3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

а) в базисном уровне цен 2000 года с НДС

СМР	533 381,03	тыс. руб.
Оборудование	29 067,79	тыс. руб.
Прочие затраты	194 814,13	тыс. руб.
Всего	757 262,95	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	64 643,75	тыс. руб.
НДС	126 045,89	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	4 526,12	тыс. руб.

б) в текущем уровне цен марта 2017 года с НДС

СМР	3 327 367,02	тыс. руб.
Оборудование	103 919,66	тыс. руб.
Прочие затраты	826 234,09	тыс. руб.
Всего	4 257 520,77	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	248 276,53	тыс. руб.
НДС	648 687,02	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	22 268,49	тыс. руб.

Кроме того:

Размер платы за технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения электроснабжения ПАО «МОЭСК» - 446,63 тыс. руб.

Компенсационная стоимость землепользователям, в связи с освобождением территории под строительство – 74 408,99 тыс. руб.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы



М.Ш.Хуснуллин

Разослано: АО «Моспроект-3» - 3 экз.