



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ**

от 17 апреля 2018 г.

№ 122-УПД

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении проектной документации, включая смету «Реконструкция улицы Ткацкая от улицы Измайловский Вал до улицы Вельяминовская (корректировка)» по адресу: район Соколиная гора (Восточный административный округ города Москвы)

Утвердить разработанные ООО «Многофункциональная строительная компания-9», рассмотренные Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 12 августа 2016г. рег. № 77-1-1-3-2939-16 (№ 3004-16/МГЭ/7667-1/1), положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 26 февраля 2018г. рег. № 77-1-1-3-0577-18 (№ 835-18/МГЭ/7667-3/1):

1. Проектную документацию «Реконструкция улицы Ткацкая от улицы Измайловский Вал до улицы Вельяминовская (корректировка)» по адресу: район Соколиная гора, корректировкой предусматривается замену на отдельных участках метода санации водопровода на открытую прокладку в железобетонной обойме и в стальном футляре, изменения габаритов котлованов для строительства камер, уменьшения протяженности дождевой канализации, строительства подпорной стены и переустройства покрытия трамвайного переезда, изменения длины и метода прокладки кабелей АСУДД, изменения конструкции дорожной одежды на участках строящихся дорог; благоустройство территории.

2. Основные технико-экономические показатели:

Реконструкция ул. Ткацкой	0,934 км
Устройство подпорной стены	101,64 м
Продолжительность строительства	10 мес.

3. Сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

а) в базисном уровне цен 2000 года с НДС

СМР	34 187,75	тыс. руб.
Оборудование	2 269,92	тыс. руб.
Прочие затраты	12 042,06	тыс. руб.
Всего	48 499,73	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	4 037,34	тыс. руб.
НДС	7 978,37	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	2 093,31	тыс. руб.

б) в текущем уровне цен ноября 2017 года с НДС

СМР	222 121,25	тыс. руб.
Оборудование	9 110,70	тыс. руб.
Прочие затраты	53 274,07	тыс. руб.
Всего	284 506,02	тыс. руб.
в том числе:		
ПИР (без НДС)	15 050,78	тыс. руб.
НДС	42 996,74	тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно)	8 680,38	тыс. руб.

4. Признать утратившим силу решение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 10 марта 2017 г. 35-УПД «Об утверждении проектной документации и сводного сметного расчета (Корректировка) «Реконструкция улицы Ткацкая от улицы Измайловский Вал до улицы Вельяминовская» по адресу: район Соколиная гора (Восточный административный округ города Москвы)»

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.Ш.Хуснуллин

Разослано: МСК-9 - 3 экз.